Договор подряда № 9
на выполнение работ по капитальному ремонту ливневой канализации в блоке теоретического обучения здание №1

г. Сосновый Бор «24» мая 2017 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Сосновоборский политехнический колледж» (ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Вшивкова Сергея Михайловича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНРЕМСТРОЙ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Пудова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава с другой стороны, по итогам запроса котировок (протокол подведения итогов от 16.05.2017г), проведенного на основании Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту ливневой канализации в блоке теоретического обучения здание №1.

1.2. Объем и содержание работ определены локальным сметным расчетом (приложение 1).

1.3. Подрядчик выполняет работу из своих материалов, своими силами и средствами.

1.4. Работы должны выполняться в один этап, в соответствии с действующими правилами и инструкциями по безопасному производству работ:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

СНиП 21.01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

При выполнении работ необходимо руководствоваться следующими нормативно-техническими и регламентирующими документами:

СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения».

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

СНиП 3.0301-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

1.5. Материалы, применяемые при производстве работ, должны относиться к новым товарам и соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь сертификаты и технические паспорта, удостоверяющее их качество.

1.6. Срок выполнения работ: 30 июня 2017 г., с правом досрочного выполнения работ.

1.7. В случае наличия информации об ожидаемом срыве сроков, Подрядчик, в течение 1 (одного) рабочего дня должен в письменном виде уведомить об этом Заказчика.

1.8. Работы считаются выполненными после подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) Сторонами по установленным действующим законодательством формам.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена настоящего договора составляет 131 000 рублей 00 копеек (Сто тридцать одна тысяча рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 19 983 рублей 05 копеек.

2.2. 100% оплата осуществляется по факту выполнения работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре и в выставленном им счете в течение 10 (десяти) банковских дней, при условии представления полного комплекта документов, сопровождающих выполнение работ, оформленных в соответствии с требованиями договора и действующего законодательства РФ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Своими силами, материалами и средствами выполнить все работы в объеме, предусмотренном договором, в соответствии и сдать работы Заказчику в установленный настоящим договором срок.

3.1.2. Поставить на объект необходимые материалы, в соответствии с ГОСТ, конструкции, комплектующие изделия согласно смете и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения работ.

3.1.3. Обеспечивать на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности.

3.1.4. В 10-дневный срок после подписания акта о приемке выполненных работ, вывезти с объекта принадлежащее ему имущество.

3.1.5. В случае несоответствия результатов работ сметной документации и требованиям строительных норм и правил, Подрядчик обязан устранить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные при приемке результатов работ недостатки в установленный Заказчиком срок.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Досрочно завершить работы.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Передать Подрядчику объекты, подлежащие ремонту, в течение двух рабочих дней.

3.3.2. Принять объект в течение двух недель с даты окончания работ.

3.3.3. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего Договора, в размерах и в сроки, установленные Договором.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1.Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством работ.

3.4.2. Давать указания подрядчику об устранении недостатков в виде предписаний.

3.4.3. Отказаться от приемки работ, если обнаруженные недостатки исключают возможность использования результата работ для целей, указанных в настоящем договоре.

3.4.4. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

4. ПРИЕМ - СДАЧА РАБОТ

4.1. По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику следующие документы: форму № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», форму № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», товарные накладные на приобретение материалов, сертификаты соответствия, сертификаты по пожарной безопасности, технические паспорта, удостоверяющих качество материалов, изделий и оборудования применяемых при производстве работ, акты об освидетельствовании скрытых работ, исполнительную схему и прочие документы по требованию Заказчика.

4.2 Заказчик в течение 5 рабочих дней принимает и оформляет представленные документы или направляет обоснованный отказ.

4.3. Работы, выполненные с изменением или отклонением от сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

4.4. После завершения работ (этапа работ) на объекте Подрядчик уведомляет Заказчика о выполнении работ в письменном виде.

4.5. В течение трех дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика об окончании работ (этапа работ) Заказчик совместно с Подрядчиком организуют приемку выполненных работ.

4.6. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ

5.1. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком вид, состав, качество применяемых при проведении работ материалов и подтвердить их документами, удостоверяющими качество.

5.2. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать СНиП.

5.3. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с момента подписания акта выполненных работ и должен составлять 5(пять) лет.

5.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

5.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

5.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначит квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характере, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

5.7. Ущерб, нанесенный в результате ремонта объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

5.8. При обнаружении дефектов выполненных работ в течении гарантийного срока, а также в случае снижения или потери прочности, устойчивости, надежности объекта или его части, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет, а также возместить причиненные Заказчику либо третьим лицам убытки. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьим лицам с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. За невыполнение работ в соответствии с настоящим договором в указанные сроки Подрядчик платит Заказчику штраф в размере 0,6% стоимости общего объема работ по настоящему договору за каждый день задержки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному исполнению какой-либо из сторон

Приложение к договору:
1. Локальный сметный расчет.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Наименование	ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»
Юридический адрес	Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Космонавтов, д.22
Фактический адрес	Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Космонавтов, д.22
Телефон	(81369) 2-21-67, 2-12-49
Факс	(81369) 2-21-67, 2-12-49
E-mail	Sosnovbor36@yandex.ru
ОГРН	1024701763790
ИНН/КПП	4714005058/472601001
ОКПО	02514915
ОКОПФ	75201
ОКТМО	41754000
ОКВЭД	85.21
Лицевой счет	31456Х40980

Отдел №16 УФК по Ленинградской области
р/с 40601810900001000022
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК 044106001

Подрядчик:

Наименование	ООО «ЛЕНРЕМСТРОЙ»
Юридический адрес	188544, Ленинградская обл, Сосновый Бор г, Копорское ш, дом № 26
Фактический адрес	188544, Ленинградская обл, Сосновый Бор г, Копорское ш, дом № 26
Телефон	911-935-52-39, 8-813-692-66-82
Факс	813-69-2-66-82
E-mail	bux-saturn@yandex.ru
ОГРН (ОГРНИП)	1154704001210
ИНН/КПП	4726002100/472601001
ОКПО	23384090
ОКТМО	41754000
ОКВЭД	43.99.7
Р/с	40702810555360000103
Банк получатель	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург
К/с	30101810500000000653
БИК	044030653

Заказчик
Директор ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»

_____ /С.М. Вшивков/

Подрядчик
Ген.Директор ООО «ЛЕНРЕМСТРОЙ»

_____ /С.В.Пудов/

/В.В. Плоскунис/
/О.С. Куликова/

Приложение № 1
к договору №9 от «___»_____2017г

СОГЛАСОВАНО Ген.директор ООО «ЛЕНРЕМСТРОЙ»

_____С.В.Пудов

«24»_____201 7 г.

УТВЕРЖДАЮ Директор ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»

_____С.М.Вшивков

«24»_____201 7 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №19/02/17

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

от 26.02.17

«Выполнение работ по капитальному ремонту ливневой канализации в блоке теоретического обучения здание № 1 в ГА ПОУ ЛО "Сосновоборский политехнический колледж" по адресу: ул. Космонавтов , д.22»

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость работ:	**136 071,70**	**руб.**
строительных работ	*115 315,00*	*руб*
монтажных работ	*0,00*	*руб*
оборудования	*0,00*	*руб*
Средства на оплату труда:	37 670,00	руб.
Трудоемкость работ:	240,58	чел.час.

Составлен(а) в ценах ТЕР ЛО в редакции 2014 г. с индексами января 2017 г.

№ п.п.	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				ЗТ рабочих, чел.-ч.	
				всего	эксплуатация машин	материалы	всего	оплата труда	эксплуатация машин	материалы	ЗТ машинистов, чел.-ч.	
				оплата труда	в т.ч. оплата труда				в т.ч. оплата труда		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Строительные работы *(Строительные)*												
1	**ТЕРр58-10-6** *(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)*	**Смена воронок водосточных (100 шт.)**	**0,01**	**6909,42** **858,63**	**9,60** **0,00**	**6041,19**	**69**	**9**	**0** **0**	**60**	**53,1** **0**	**0,53** **0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	41904	*ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2014) 01/17 ТЕРр-58-10-6 / Итого по строке в тц*		*9,25*	*5,55 9,25*	*4,38*	*346*	*83*	*0 0*	*263*		
		Накладные расходы в тц	71%				59					
		Сметная прибыль в тц	52%				43					
2	**ТЕР46-04-008-01** *(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)*	**Разборка покрытий кровель из изопласта в месте выпуска водоприемной воронки (100 м2 покрытия)**	**0,01**	**254,23 212,68**	**41,55 0,00**	**0,00**	**2**	**2**	**0 0**	**0**	**14,38 0**	**0,14 0**
	22205	*ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2014) 01/17 ТЕР-46-04-008-01 / Итого по строке в тц*		*9,25*	*5,05 9,25*		*19*	*19*	*0 0*	*0*		
		Накладные расходы в тц (НР=94%*0,9=85%)	85%				16					
		Сметная прибыль в тц (СП=56%*0,85=48%)	48%				9					
3	**ТЕРр57-2-4** *(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)*	**Разборка утеплителя кровли из пескобетона (100 м2 покрытия)**	**0,01**	**3855,18 1798,10**	**2057,08 394,80**	**0,00**	**39**	**18**	**21 4**	**0**	**111,2 21**	**1,11 0,21**
	41800	*ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2014) 01/17 ТЕРр-57-2-4 / Итого по строке в тц*		*9,25*	*4,08 9,25*		*253*	*167*	*86 37*	*0*		
		Накладные расходы в тц	68%				139					
		Сметная прибыль в тц	54%				110					
4	**ТЕРр57-2-4** *(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)*	**Разборка цементной стяжки кровли в месте выпуска водоприемной воронки (100 м2 покрытия)**	**0,01**	**3855,18 1798,10**	**2057,08 394,80**	**0,00**	**39**	**18**	**21 4**	**0**	**111,2 21**	**1,11 0,21**
	41800	*ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2014) 01/17 ТЕРр-57-2-4 / Итого по строке в тц*		*9,25*	*4,08 9,25*		*253*	*167*	*86 37*	*0*		
		Накладные расходы в тц	68%				139					
		Сметная прибыль в тц	54%				110					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	**ТЕР12-01-015-01** *(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)*	**Демонтаж - Демонтаж пароизоляции** *О.У. ГЭСН. п. 3.1.в: Кзп=0,4; Кэм=0,4; Кзпм=0,4; Кмат=0; Кзтр=0,4; Кзтм=0,4; Т. ч. 4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; : Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2;* **(100 м2 изолируемой поверхности)**	**0,01**	**2086,25 312,20**	**87,04 4,42**	**1687,01**	**3**	**2**	**1 0**	**0**	**9,67 0,11**	**0,1 0**
	6664	*ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2014) 01/17 ТЕР-12-01-015-01 / Итого по строке в тц*		*9,25*	*5,84 9,25*	*5,79*	*25*	*19*	*6 0*	*0*		
		Накладные расходы в тц (НР=102%*0,9=92%)	92%				17					
		Сметная прибыль в тц (СП=52%*0,85=44%)	44%				8					
6	**ТЕР46-03-010-03** *(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)*	**Пробивка в бетонных перекрытиях отверстий (освобождение водоприемной воронки) (100 отверстий)**	**0,01**	**5150,58 1994,84**	**3155,74 558,21**	**0,00**	**52**	**20**	**32 6**	**0**	**110,64 30,57**	**1,11 0,31**
	22020	*ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2014) 01/17 ТЕР-46-03-010-03 / Итого по строке в тц*		*9,25*	*3,98 9,25*		*312*	*185*	*127 56*	*0*		
		Накладные расходы в тц (НР=94%*0,9=85%)	85%				205					
		Сметная прибыль в тц (СП=56%*0,85=48%)	48%				116					
7	**ТЕР46-03-008-01** *(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)*	**Разборка кирпичной кладки в 1/2 кирпича (устройство штрабы) в стене в местах прохода ливневой канализации (10 м2 ниш)**	**0,6**	**1068,48 452,20**	**616,28 109,01**	**0,00**	**641**	**271**	**370 65**	**0**	**26,6 5,97**	**15,96 3,58**
	22008	*ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2014) 01/17 ТЕР-46-03-008-01 / Итого по строке в тц*		*9,25*	*3,98 9,25*		*3 980*	*2 507*	*1 473 601*	*0*		
		Накладные расходы в тц (НР=94%*0,9=85%)	85%				2 642					
		Сметная прибыль в тц (СП=56%*0,85=48%)	48%				1 491					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	**ТЕРр65-2-2** *(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)*	**Разборка ливневой канализации из чугунных труб диаметром 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями)**	**0,161**	**1380,70** **1367,36**	**13,34** **7,85**	**0,00**	**222**	**220**	**2** **1**	**0**	**85,3** **0,32**	**13,73** **0,05**
	43125	*ИНДЕКС:* *РЦЦС ЛО (2014) 01/17 ТЕРр-65-2-2 /* *Итого по строке в тц*		*9,25*	*6,67* *9,25*		*2 048*	*2 035*	*13* *9*	*0*		
		Накладные расходы в тц	63%				1 288					
		Сметная прибыль в тц	40%				818					
9	**ТЕР16-04-001-02** *(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (выпуск ливневой канализации)** *Т. ч. 4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;* *: Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2;* **(100 м трубопровода)**	**0,161**	**7570,98** **1158,08**	**7,88** **1,23**	**6405,02**	**1 290**	**257**	**2** **0**	**1 031**	**85,01** **0,08**	**13,69** **0,01**
	(301-1224)	Крепления для трубопроводов (кг)	2,6	(81,87)		(81,87)	(213)			(213)		
	7943	*ИНДЕКС:* *РЦЦС ЛО (2014) 01/17 ТЕР-16-04-001-02 /* *Итого по строке в тц*		*9,25*	*6,86* *9,25*	*2,73* *2,73*	*5 419*	*2 377*	*14* *0*	*3 028*		
		Накладные расходы в тц (НР=109%*0,9=98%)	98%				2 329					
		Сметная прибыль в тц (СП=66%*0,85=56%)	56%				1 331					
10	**ТЕР22-03-002-01** *(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)*	**Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов** *Т. ч. 4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;* *: Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2;* **(10 фасонных частей)**	**0,1**	**454,89** **82,56**	**298,78** **64,02**	**73,55**	**63**	**11**	**45** **10**	**7**	**6,62** **3,92**	**0,66** **0,39**
	9269	*ИНДЕКС:* *РЦЦС ЛО (2014) 01/17 ТЕР-22-03-002-01 /* *Итого по строке в тц*		*9,25*	*7,52* *9,25*	*25,38*	*618*	*102*	*338* *93*	*178*		
		Накладные расходы в тц (НР=111%*0,9=100%)	100%				195					
		Сметная прибыль в тц (СП=71%*0,85=60%)	60%				117					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	**ТЕР22-03-002-01** *(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)*	**Установка полиэтиленовых фасонных частей прочисток** *Т. ч. 4.7: Кзп=1,15; Кзм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;* *: Кзп=1,2; Кзм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2;* **(10 фасонных частей)**	**0,1**	**454,89** **82,56**	**298,78** **64,02**	**73,55**	**63**	**11**	**45** **10**	**7**	**6,62** **3,92**	**0,66** **0,39**
	9269	*ИНДЕКС:* *РЦЦС ЛО (2014) 01/17 ТЕР-22-03-002-01 /* *Итого по строке в тц*		*9,25*	*7,52* *9,25*	*25,38*	*618*	*102*	*338* *93*	*178*		
		Накладные расходы в тц (НР=111%*0,9=100%)	100%				195					
		Сметная прибыль в тц (СП=71%*0,85=60%)	60%				117					
12	**ТЕР46-03-017-02** *(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)*	**Бетонирование проходки трубы в ж/б плитах перекрытий бетоном М200 (1 м3 заделки)**	**0,081**	**1717,29** **684,64**	**29,63** **0,00**	**1003,02**	**138**	**55**	**2** **0**	**81**	**44,66** **0**	**3,62** **0**
	22169	*ИНДЕКС:* *РЦЦС ЛО (2014) 01/17 ТЕР-46-03-017-02 /* *Итого по строке в тц*		*9,25*	*5,58* *9,25*	*5,46*	*962*	*509*	*11* *0*	*442*		
		Накладные расходы в тц (НР=94%*0,9=85%)	85%				433					
		Сметная прибыль в тц (СП=56%*0,85=48%)	48%				244					
13	**ТЕР12-01-015-03** *(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)*	**Устройство пароизоляции из рубероида в один слой** *Т. ч. 4.7: Кзп=1,15; Кзм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;* *: Кзп=1,2; Кзм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2;* **(100 м2 изолируемой поверхности)**	**0,0144**	**986,16** **129,91**	**36,34** **3,19**	**819,91**	**16**	**3**	**1** **0**	**12**	**10,82** **0,2**	**0,16** **0**
	6666	*ИНДЕКС:* *РЦЦС ЛО (2014) 01/17 ТЕР-12-01-015-03 /* *Итого по строке в тц*		*9,25*	*6,22* *9,25*	*4,35*	*86*	*28*	*6* *0*	*52*		
		Накладные расходы в тц (НР=102%*0,9=92%)	92%				26					
		Сметная прибыль в тц (СП=52%*0,85=44%)	44%				12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	**ТЕР12-01-014-01** *(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)*	**Утепление покрытий пенобетоном** *Т. ч. 4.7: Кзп=1,15; Кзм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; : Кзп=1,2; Кзм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2;* (**1 м3 утеплителя**)	**0,5**	**632,33 60,20**	**29,68 5,92**	**542,45**	**335**	**42**	**22 4**	**271**	**5,62 0,44**	**2,81 0,22**
	6659	*ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2014) 01/17 ТЕР-12-01-014-01 / Итого по строке в тц*		*9,25*	*6,68 9,25*	*7,22*	*2 493*	*389*	*147 37*	*1 957*		
		Накладные расходы в тц (НР=102%*0,9=92%)	92%				392					
		Сметная прибыль в тц (СП=52%*0,85=44%)	44%				187					
15	**ТЕР12-01-017-01** *(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм** *Т. ч. 4.7: Кзп=1,15; Кзм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; : Кзп=1,2; Кзм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2;* (**100 м2 стяжки**)	**0,01**	**1433,35 445,59**	**217,14 39,69**	**770,62**	**17**	**6**	**3 1**	**8**	**37,56 2,91**	**0,38 0,03**
	6671	*ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2014) 01/17 ТЕР-12-01-017-01 / Итого по строке в тц*		*9,25*	*6,6 9,25*	*5,47*	*120*	*56*	*20 9*	*44*		
		Накладные расходы в тц (НР=102%*0,9=92%)	92%				60					
		Сметная прибыль в тц (СП=52%*0,85=44%)	44%				29					
16	**ТЕР12-01-017-02** *(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)*	**Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до толщ. 40 мм** *к=25: Кзп=25; Кзм=25; Кзпм=25; Кмат=25; Кзтр=25; Кзтм=25; Т. ч. 4.7: Кзп=1,15; Кзм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; : Кзп=1,2; Кзм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2;* (**100 м2 стяжки**)	**0,01**	**68,59 16,37**	**3,07 0,61**	**49,15**	**19**	**6**	**1 0**	**12**	**34,5 1,13**	**0,35 0,01**
	6672	*ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2014) 01/17 ТЕР-12-01-017-02 / Итого по строке в тц*		*9,25*	*6,66 9,25*	*5,56*	*130*	*56*	*7 0*	*67*		
		Накладные расходы в тц (НР=102%*0,9=92%)	92%				52					
		Сметная прибыль в тц (СП=52%*0,85=44%)	44%				25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	**ТЕР12-01-016-01** *(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)*	**Огрунтовка растворной стяжки битумной грунтовкой с ее приготовлением** *Т. ч. 4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; : Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2;* **(100 м2 кровли)**	**0,0144**	**367,66 73,90**	**4,80 0,00**	**288,96**	**5**	**1**	**0 0**	**4**	**6,15 0**	**0,09 0**
	6669	*ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2014) 01/17 ТЕР-12-01-016-01 / Итого по строке в тц*		*9,25*	*5,55 9,25*	*7,4*	*39*	*9*	*0 0*	*30*		
		Накладные расходы в тц (НР=102%*0,9=92%)	92%				8					
		Сметная прибыль в тц (СП=52%*0,85=44%)	44%				4					
18	**ТЕР12-01-002-09** *(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)*	**Восстановление кровельного покрытия из наплавляемых материалов в два слоя** *Т. ч. 4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; : Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2;* **(100 м2 кровли)**	**0,0144**	**9026,50 256,04**	**48,02 4,91**	**8722,44**	**132**	**5**	**1 0**	**126**	**19,82 0,3**	**0,29 0**
	6616	*ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2014) 01/17 ТЕР-12-01-002-09 / Итого по строке в тц*		*9,25*	*5,21 9,25*	*3,73*	*521*	*46*	*5 0*	*470*		
		Накладные расходы в тц (НР=102%*0,9=92%)	92%				42					
		Сметная прибыль в тц (СП=52%*0,85=44%)	44%				20					
19	**ТЕР46-03-017-07** *(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)*	**Кирпичная кладка (заделка кирпичом штрабы в 1/2 кирпича) в стене в местах прохода ливневой канализации (1 м3 заделки)**	**0,72**	**1453,48 447,06**	**21,02 0,00**	**985,40**	**1 046**	**322**	**15 0**	**709**	**28,88 0**	**20,79 0**
	22174	*ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2014) 01/17 ТЕР-46-03-017-07 / Итого по строке в тц*		*9,25*	*5,58 9,25*	*5,61*	*7 040*	*2 979*	*84 0*	*3 977*		
		Накладные расходы в тц (НР=94%*0,9=85%)	85%				2 532					
		Сметная прибыль в тц (СП=56%*0,85=48%)	48%				1 430					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	**ТЕР15-02-019-03** *(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)*	**Выравнивание стен сухими растворными смесями толщиной до 20 мм (штрабы)** *Т. ч. 4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; : Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2; к=2: Кзп=2; Кэм=2; Кзпм=2; Кмат=2; Ком=2; Кзтр=2; Кзтм=2;* **(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)**	**0,084**	**3687,68 903,40**	**46,61 35,16**	**2737,67**	**681**	**209**	**12 9**	**460**	**143,22 5,61**	**12,03 0,47**
	(101-6968)	Грунтовка глубокого проникновения (кг)	1,09	(103,51)		(103,51)	(113)			(113)		
	7404	*ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2014) 01/17 ТЕР-15-02-019-03 / Итого по строке в тц*		*9,25*	*8,09 9,25*	*4,7 4,7*	*4 305*	*1 933*	*97 83*	*2 275*		
		Накладные расходы в тц (НР=89%*0,9=80%)	80%				1 612					
		Сметная прибыль в тц (СП=44%*0,85=37%)	37%				746					
21	**ТЕР13-06-003-01** *(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)*	**Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности)**	**50**	**14,55 14,55**	**0,00 0,00**	**0,00**	**728**	**728**	**0 0**	**0**	**0,9 0**	**45 0**
	6911	*ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2014) 01/17 ТЕР-13-06-003-01 / Итого по строке в тц*		*9,25*	*9,25*		*6 734*	*6 734*	*0 0*	*0*		
		Накладные расходы в тц (НР=77%*0,9=69%)	69%				4 646					
		Сметная прибыль в тц (СП=56%*0,85=48%)	48%				3 232					
22	**ТЕР15-02-019-03** *(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)*	**Выравнивание внутренних поверхностей стен сухими растворными смесями толщиной до 10 мм** *Т. ч. 4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; : Кзп=1,2; Кэм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2;* **(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)**	**0,584**	**3687,68 903,40**	**46,61 35,16**	**2737,67**	**2 368**	**728**	**41 31**	**1 599**	**71,61 2,81**	**41,82 1,64**
	(101-6968)	Грунтовка глубокого проникновения (кг)	7,59	(103,51)		(103,51)	(786)			(786)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7404	*ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2014) 01/17 ТЕР-15-02-019-03 / Итого по строке в тц*		*9,25*	*8,09 9,25*	*4,7 4,7*	*15 367*	*6 734*	*332 287*	*8 301*		
		Накладные расходы в тц (НР=89%*0,9=80%)	80%				5 617					
		Сметная прибыль в тц (СП=44%*0,85=37%)	37%				2 598					
23	**ТЕР15-04-006-03** *(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)*	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен** *Т. ч. 4.7: Кзп=1,15; Кзм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; : Кзп=1,2; Кзм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2;* **(100 м2 покрытия)**	**0,584**	**122,05 119,47**	**1,62 0,25**	**0,96**	**98**	**96**	**1 0**	**1**	**9,04 0,02**	**5,28 0,01**
	(101-6968)	Грунтовка глубокого проникновения (кг)	7,59	(103,51)		(103,51)	(786)			(786)		
	7555	*ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2014) 01/17 ТЕР-15-04-006-03 / Итого по строке в тц*		*9,25*	*5,84 9,25*	*6,97 6,97*	*1 687*	*888*	*6 0*	*793*		
		Накладные расходы в тц (НР=89%*0,9=80%)	80%				710					
		Сметная прибыль в тц (СП=44%*0,85=37%)	37%				329					
24	**ТЕР15-04-027-05** *(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)*	**Шпатлевка стен за 2 раза** *к=2: Кзп=2; Кзм=2; Кзпм=2; Кмат=2; Кзтр=2; Кзтм=2; Т. ч. 4.7: Кзп=1,15; Кзм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; : Кзп=1,2; Кзм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2;* **(100 м2)**	**0,584**	**494,82 216,18**	**4,02 0,25**	**274,62**	**676**	**348**	**7 0**	**321**	**33,09 0,03**	**19,33 0,02**
	7630	*ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2014) 01/17 ТЕР-15-04-027-05 / Итого по строке в тц*		*9,25*	*5,67 9,25*	*4,68*	*4 761*	*3 219*	*40 0*	*1 502*		
		Накладные расходы в тц (НР=89%*0,9=80%)	80%				2 575					
		Сметная прибыль в тц (СП=44%*0,85=37%)	37%				1 191					
25	**ТЕР15-04-006-03** *(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)*	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен** *Т. ч. 4.7: Кзп=1,15; Кзм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; : Кзп=1,2; Кзм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2;* **(100 м2 покрытия)**	**0,584**	**122,05 119,47**	**1,62 0,25**	**0,96**	**98**	**96**	**1 0**	**1**	**9,04 0,02**	**5,28 0,01**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(101-6968)	Грунтовка глубокого проникновения (ЛО 01-17 к ТЕР ЛО в ред. 2014 г., Инд =5,23) (кг)	7,59	(103,51)		(103,51)	(786)			(786)		
	7555	*ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2014) 01/17 ТЕР-15-04-006-03 / Итого по строке в тц*		*9,25*	*5,84 9,25*	*6,97 6,97*	*1 687*	*888*	*6 0*	*793*		
		Накладные расходы в тц (НР=89%*0,9=80%)	80%				710					
		Сметная прибыль в тц (СП=44%*0,85=37%)	37%				329					
26	**ТЕР15-04-005-03** *(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)*	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен** *Т. ч. 4.7: Кзп=1,15; Кзм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; : Кзп=1,2; Кзм=1,2; Кзпм=1,2; Кзтр=1,2; Кзтм=1,2;* **(100 м2 окрашиваемой поверхности)**	**0,584**	**1766,42 729,30**	**18,83 0,49**	**1018,29**	**1 199**	**588**	**16 0**	**595**	**59,2 0,03**	**34,57 0,02**
	7545	*ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2014) 01/17 ТЕР-15-04-005-03 / Итого по строке в тц*		*9,25*	*5,6 9,25*	*3,89*	*7 844*	*5 439*	*90 0*	*2 315*		
		Накладные расходы в тц (НР=89%*0,9=80%)	80%				4 351					
		Сметная прибыль в тц (СП=44%*0,85=37%)	37%				2 012					
Прямые затраты по разделу в базовых ценах							**10 039**	**4 072**	**662 145**	**5 305**		**240,58 7,58**
Основные материалы в тц							2 684			2 684		
Прямые затраты по разделу в текущих ценах							**67 667**	**37 670**	**3 332 1 342**	**26 665**		**240,58 7,58**
В т.ч. основные материалы в тц							2 684			2 684		
Всего по разделу							115 315					
ИТОГО ПО СМЕТЕ												
Прямые затраты по смете в текущих ценах							**67 667**	**37 670**	**3 332 1 342**	**26 665**		**240,58 7,58**
В т.ч. основные материалы в тц							2 684			2 684		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Прямые затраты по смете в текущих ценах			67 667
Накладные расходы:			30 990
Итого			98 657
Сметная прибыль:			16 658
Всего по смете			115 315
ИТОГО			115 315
НДС		18	20 756,70
ВСЕГО			136 071,70

Составил _____

Проверил _____ /И.В. Клюбержене/

Понижающий коэффициент 0,96272773839

ИТОГО с понижающим коэффициентом 131 000,00 рублей